

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAUWESEN

REFERENZEN

Balkonsanierung eines Hochhauses in Coburg

Die an der Nord-West-Seite angeordneten Stahlbetonbalkone des vor ca. 50 Jahren errichteten ehemaligen "Pfiffer"-Hochhaus bedurften einer dringenden Betonsanierung mit Rückbau der vorderen Brüstungsplatten.

Herausforderungen für die SiGe-Koordination waren die beengten Platzverhältnisse sowie das Abtrennen und Herabheben der ca. zwei Tonnen schweren Brüstungsplatten.

Unsere Leistungen:

- » Bauwerksprüfung mit Schadensbericht Balkonanlage
- » Sanierungsplanung Betonsanierung
- » Tragwerksplanung Verankerungen neue Geländer
- » Objektüberwachung Betonsanierung
- » SiGe-Koordination

Besonderheiten:

- » Einsatz Gerüstaufzug für Personen- und Materialtransport
- » Demontage Balkonbrüstungsplatten mittels Autokran

Auftraggeber:

FORMA Baubetreuungs- u. Grundstücksverwaltungs-GmbH

Planungszeit:

2013 - 2014

Bauzeit:4 Monate



